

Rekonstrukce mostu D11

Po zimní technologické přestávce Skanska 1. dubna 2019 zahájí druhou etapu plánované rekonstrukce osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začnou v úseku 0,00 – 8,00 km levého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu a jejich součástí bude také oprava mimoúrovňové křižovatky Černý Most, čtyř mostů a odpočívky na třetím kilometru dálnice. Po celou dobu rekonstrukce zůstane dálnice D11 průjezdná ve 2 + 2 jízdních pružích. Stavební společnost Skanska začne s přípravnými pracemi v sobotu 30. 3. 2019. Prosíme počítejte s tím při vašich případných cestách o víkendu. Dokončení veškerých stavebních prací je plánováno na září 2019.

Rekonstrukce osmikilometrového úseku dálnice D11 zahrnuje, kromě samotné kompletní výměny konstrukčních a vozovkových vrstev komunikace, také napojení jednotlivých větví křižovatky Černý Most na pražský okruh, rekonstrukci čtyř mostních objektů, kanalizace, zabezpečovacích systémů a kabelového vedení. Skanska zároveň v rámci modernizace opraví stávající odpočívadla na třetím kilometru dálnice.

Jednou z technologických zajímavostí tohoto projektu je betonáž monolitických svodidel mezi jízdními pásy. Realizace je prováděna finišerem s posuvnou formou na předem připravený betonový základ. Oproti standardním prefa svodidlům probíhá tato činnost bez nutnosti použití zdvihacích zařízení, a tudíž je pro naše zaměstnance bezpečnější.

Za veškeré nepříjemnosti v souvislosti se stavebními pracemi se předem omlouváme.

Případné dotazy můžete směřovat na D11@skanska.cz

Skanska

Termíny uzavírek

- 13.4. - 14. 4. 2019 pro úplnou uzavírku silnice III/33310

Jedná se o dny pracovního volna, tj. sobota a neděle. Úplná uzavírka bude nutná z bezpečnostních důvodů pro demolici mostu. Objízdná trasa bude vedena obousměrně po ulici Komenského v Šestajovicích, Zámecká v Jirnech a dále po silnici II/101 na silnici II/611.

- 15.4. – 21.5.2019 pro částečnou uzavírku sil. III/33310

Pro výstavbu mostních opěr.

- 22.5. – 26.5.2019 pro úplnou uzavírku silnice III/33310

Pro instalaci mostní skruže.

- 27.5. – 23.7.2019 pro částečnou uzavírku sil. III/33310

Pro výstavbu nosné konstrukce atp.

- 24.7. – 28.7.2019 pro úplnou uzavírku silnice III/33310

Pro demontáž mostní skruže

- 29.7. – 18.8.2019 - pro částečnou uzavírku sil. III/33310

Pro vybavení mostu a celkové dokončení stavby